

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

ogłoszenie o wszczęciu postępowania

I. Zamawiający: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, pow. grajewski, woj. podlaskie

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39, rozdział 3, oddział 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczuczyn.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„PRZEBUDOWA DWÓCH DRÓG GMINNYCH”

- droga gminna Dołęgi – Dołęgi Dwór w km 0+000÷0+520

- droga gminna w miejscowości Lipnik w km 0+000÷0+340

Słownik CPV: główny przedmiot: **45233140-2**

Zakres robót:

A) droga gminna Dołęgi – Dołęgi Dwór w km 0+000÷0+520

I Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe wykonane w terenie równinnym – 0,52 km.

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - 390 m²

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy Ø 26÷35cm – 11 szt.

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy Ø 56÷65cm - 3 szt.

II Odwodnienie korpusu drogowego

Oczyszczenie przepustu rurowego Ø 60 z namułu – 6,5 mb.

Oczyszczenie rowu z namułu – 20 mb.

Regulacja zaworów wodociągowych – 6 szt.

III Podbudowa

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 25 cm – 563 m²

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm - 3265,4 m²

IV Nawierzchnia

Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego gr. 3 cm – 3122,8 m²

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 3 cm – 2063,8 m²

V Roboty wykończeniowe

Uzupełnienie poboczy pospółką – 59,8 m³

Profilowanie poboczy żwirowych – 996 m²

B) droga gminna w miejscowości Lipnik w km 0+000÷0+340

I Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe wykonane w terenie równinnym – 0,34 km.

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 490 m²

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej Ø 65cm – 1 szt.

Regulacja zaworów wodociągowych - 6 szt.

II Podbudowa

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm – 595 m²

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm - 978,1 m²

Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym – 50,7 m³

III Nawierzchnia

Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego gr. 3 cm – 1462,4 m²

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 3 cm – 1432,5 m²

IV Roboty wykończeniowe

Uzupełnienie poboczy pospółką – 29,9 m³

Profilowanie poboczy żwirowych – 498 m²

V Elementy ulic

Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej – 157 mb.

Wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 33,6

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6cm – 154,8 m²

Ustawienie obrzeży betonowych – 157 mb.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia: do 14.09.2009r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.:
 - a) wykażą, iż w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali /siłami własnymi/ min. 3 /trzy/ zadania których zakres rzeczowy obejmował wykonanie drogi nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. min 3 cm na odcinku 0,5 km każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należyście).
 - b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia z branży budowlanej oraz są członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego /pełniącą funkcję Kierownika budowy/.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą, że posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 tys. zł.
5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Udzielią na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 36 miesięcznej gwarancji.

VIII. Wadium

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości **2.000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6

ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BS Szczuczyn Nr 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010 przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: kryterium wyboru oferty jest: najniższa cena -100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, Sekretariat /parter budynku/ w terminie do **dnia 30.07.2009 r. do godz. 9⁰⁰**

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9¹⁰ (pokój nr 11 – piętro budynku)

XI. Termin związania ofertą: 30 dni.

XII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

XIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.