

## KOSZTORYS OFERTOWY

### na przebudowę drogi gminnej w m. Lipnik

Lp.	SST	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość robót	Cena jedn.	Wartość / zł /
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I Roboty przygotowawcze</b>				
1.	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe wykonane w terenie równinnym	km	0,34		
2.	D.01.02.02.12.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	490		
3.	D.01.02.01.11.	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej Ø 65cm	szt.	1		
4.	D.03.02.01.73.	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	6		
		<b>II Podbudowa</b>				
5.	D.04.04.01.11.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	595		
6.	D.04.04.01.23.	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	978,1		
7.	D.04.08.05.11.	Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym	m <sup>3</sup>	50,7		
		<b>III Nawierzchnia</b>				
8.	D.05.03.05.11.	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1462,4		
9.	D.05.03.05.23.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 3 cm	m <sup>2</sup>	1432,5		
		<b>IV Roboty wykończeniowe</b>				
10.	D.06.03.02.11.	Uzupełnienie poboczy pospółką	m <sup>3</sup>	29,9		
11.	D.06.03.02.13.	Profilowanie poboczy żwirowych	m <sup>2</sup>	498		

Lp.	SST	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość robót	Cena jedn.	Wartość / zł /
1	2	3	4	5	6	7
		<b>V Elementy ulic</b>				
12.	D.08.01.01.11.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej	mb	157		
13.	D.08.04.01.51.	Wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm	m <sup>2</sup>	33,6		
14.	D.08.02.02.11.	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6cm	m <sup>2</sup>	154,8		
15.	D.08.03.01.11.	Ustawienie obrzeży betonowych	mb	157		
		<b>Razem</b>				
		<b>Podatek VAT 22% zgodnie z obowiązującymi przepisami</b>				
		<b>Ogółem wartość robót</b>				

Słownie : .....

.....

Sporządził :

Data .....

Podpis upoważnionego  
przedstawiciela oferenta

## KOSZTORYS OFERTOWY

### na przebudowę drogi gminnej Dołęgi – Dołęgi Dwór

Lp.	SST	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość robót	Cena Jedn.	Wartość / zł /
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I Roboty przygotowawcze</b>				
1.	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe wykonane w terenie równinnym	km	0,52		
2.	D.01.02.02.12.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	390		
3.	D.01.02.01.11.	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy Ø 26÷35cm	szt.	11		
4.	D.01.02.01.13.	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy Ø 56÷65cm	szt.	3		
		<b>II Odwodnienie korpusu drogowego</b>				
5.	D.03.01.03.12.	Oczyszczenie przepustu rurowego Ø 60 z namułu.	mb	6,5		
6.	D.06.04.01.11.	Oczyszczenie rowu z namułu	mb	20		
7.	D.03.02.01.73.	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	6		
		<b>III Podbudowa</b>				
8.	D.04.04.01.12.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	563		
9.	D.04.04.01.23.	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	3265,4		
		<b>IV Nawierzchnia</b>				
10.	D.05.03.05.11.	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	3122,8		

Lp.	SST	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość robót	Cena jedn.	Wartość / zł /
1	2	3	4	5	6	7
11.	D.05.03.05.23.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 3 cm	m <sup>2</sup>	2063,8		
		<b>V Roboty wykończeniowe</b>				
12.	D.06.03.02.11.	Uzupełnienie poboczy pospółką	m <sup>3</sup>	59,8		
13.	D.06.03.02.13.	Profilowanie poboczy żwirowych	m <sup>2</sup>	996		
		<b>Razem</b>				
		<b>Podatek VAT 22% zgodnie z obowiązującymi przepisami</b>				
		<b>Ogółem wartość robót</b>				

Słownie : .....

.....

Sporządził :

Data .....

Podpis upoważnionego  
przedstawiciela oferenta