

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY BUDOWLANE				
1. KNR 2-02 0203-0300 [ST-0010] Stopy fundamentowe betonowe. Objętość stóp do 2,5 m3	1 m3	7,4900		
2. KNR 2-02 0701-0100 [ST-0012] Kanały wewnątrz budynku. Dno kanału z betonu grubości 10 cm	1 m2	9,1000		
3. KNR 2-02 0701-0500 [ST-0012] Kanały wewnątrz budynku. Ściany kanału z cegły grubości 12 cm	1 m2	21,2900		
4. KNR 2-02 0803-0100 [ST-0013] Tynki zwykłe I kategorii, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	1 m2	3,2400		
5. KNR 4-01 0329-0100 [ST-0023] Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie cementowej. grub. ścian do 60cm	1 m2	3,6000		
6. KNR 4-01 0535-0400 [ST-0024] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki dodasz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	12,0000		
7. KNR 4-01 0329-0100 [ST-0023] Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie cementowej. grub. ścian do 60cm analogia - pod otwory wentylacyjne	1 m2	0,0900		
8. KNR 4-01 0535-0600 [ST-0024] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki dodasz. użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	6,1000		
9. KNR 2-02W 0524-0100 [ST-0019] Rynny dachowe z polichloru winylu łączone na uszczelki. Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm	1 m	12,0000		
10. KNR 2-02W 0531-0400 [ST-0019] Rury spustowe z polichloru winylu. Rury spustowe z PCV okrągłe o średnicy 110 mm Uwaga: w wycenie uwzględnić 8 szt. kolan i 4 szt. odpływów,	1 m	6,1000		
11. KNR 0-19 0928-0501 [ST-0005] Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne, pow. okna do 1,0 m2. mocowanie na dyble	1m2	3,6000		
12. KNR 0-23 0931-0200 [ST-0006] Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku miner. ATLAS CERMIT DR 20 LUB ATLAS CERMIT SN 20 wyk. ręcznie. Wykonanie cienkowarstw. wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20. o grub. 2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	100 m2	0,0216		
13. KNR 0-19 0929-1201 [ST-0005] Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Drzwi balkonowe mocowane na dyble	1m2	3,6000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
14. KNR 4-04 0302-0100 [ST-0027] Rozebranie betonowych i żelbetonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny. Betonowe o gr.(wys.) do 70 cm	1 m3	16,7300		
15. KNR 4-01 0212-0300 [ST-0022] Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych zbrojonych "Cegła Żerańska"	1 m3	0,4800		
16. KNR 2-02 0120-0200 [ST-0009] Ścianki działowe pełne z cegły pełnej gr.1/2 cegły	1 m2	4,7000		
17. KNR 2-02 0803-0300 [ST-0013] Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	1 m2	9,9000		
18. KNR 2-02 0822-0600 [ST-0013] Licowanie ścian płytkami. Płytki glazurowane luzem o wymiarach 15x15 cm	1 m2	5,6600		
19. KNR 2-02 1505-0700 [ST-0015] Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków - dwukrotne zgruntowaniem	1 m2	91,3600		
20. KNR 4-01 1206-0400 [ST-0025] Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych. Malowanie ścian z jednokrotnym. szpachlowaniem dwukrotne/farba olejna naw./	10 m2	7,5500		
21. KNR 2-02 1102-0300 [ST-0014] Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	1 m2	73,1800		
22. KNR 2-02 1118-0600 [ST-0014] Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 20 x 20 cm - metoda układania zwykła	1 m2	73,1800		
23. KNR 2-02 Org 2601-0101 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Powierzchnia gładka, styropian gr. cm. Atlas, cermit	1 m2	225,9700		
24. KNR 0-17 2609-0700 [ST-0004] Ocieplenie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	1 m2	225,9700		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. ZBIORNIKI RETENCYJNE				
25. KNR 2-01 0202-0300 [ST-0007] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transp. urobku sam. samowład. na odl. do 1km. Koparka przedsiębiorna o poj. łyżki 0,40 m3 - grunt kategorii IV. Samochód samowładowczy do 5 t	100 m3	0,2906		
26. KNR 2-01 0215-0700 [ST-0007] Wykopy oraz przekopy wyk. koparkami przeds. na odkład, koparki przedsiębiorne o poj. łyżki 0,40 m3. kat. gruntu IV	100 m3	0,1616		
27. KNR 2-01 0202-0100 [ST-0007] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transp. urobku sam. samowład. na odl. do 1km. Koparka przedsiębiorna o poj. łyżki 0,40 m3 - grunt kategorii I-II. samochód samowładowczy do 5 t	100 m3	0,0543		
28. KNR 2-01 0501-0100 [ST-0008] Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami. Z przerzutem na odległość do 3m. Kat. gruntu I-III	100 m3	0,1616		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
29. KNR 2-02 1101-0100 [ST-0014] Podkłady betonowe na podłożu gruntowym ["Chudy beton"]	1 m3	4,5800		
30. KNR 2-02 0205-0100 [ST-0010] Płyty fundamentowe żelbetowe	1 m3	38,1700		
31. KNR 2-02 1908-0300 [ST-0017] Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych. Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali gładkiej # 12mm. stali żebrowej # 10 mm	1 t	0,5400		
32. KNR 2-02 0610-0100 [ST-0011] Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na lepiku -jedna warstwa	1 m2	33,2200		
33. KNR 2-02 1102-0100 [ST-0014] Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro	1 m2	33,2200		
34. KNR 2-16 0301-0100 [ST-0020] Izol. płytami z wełny min.gr.100 -140 mm - ściany boczne zbiorników. 1 warstwa - bez względu na średnice zbiorników. Grubość izolacji do 100 mm	1 m2	140,0000		
35. KNR 2-16W 0602-0501 [ST-0021] Płaszczki ochronne z blachy alumin.- rurociągi, zbiorniki, dennice, powierzchnie płaskie i kształtowej. Zbiorniki-ściany boczne - płaszczki z blachy trapezowejT-20 gr. 1,00mm. Średnica zewn. zbiorników ponad 2220 mm	1 m2	144,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. OGRODZENIE				
36. KSNR 1 0306-0100 [ST-0030] Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5m. Wykopy o głębokości do 1.5m. Kategoria gruntu I-II	100 m3	0,1328		
37. KNR 2-02 1801-0200 [ST-0016] Cokoły z fundamentami. Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z fundamentami 0,20x0,80m	1 m	166,0000		
38. KNR 2-02 1801-0500 [ST-0016] Cokoły z fundamentami. Dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu. lub fundamentu betonowego	1 m	166,0000		
39. KNR 2-02 1804-0200 [ST-0016] Ogrodzenie z siatki na słupkach obsadzonych w gruncie. Słupki żelb. prefabryk. 16x12x255cm w gruncie, wysokość siatki 1,50 m	1 m	166,0000		
40. KNR 2-02W 0203-0100 [ST-0018] Stopy fundamentowe betonowe. Objętość stóp do 0,5 m3	1 m3	0,5000		
41. KNR 2-02 1808-1100 [ST-0016] Typowe wrota z furtkami z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach. Wrota szerokości 3,60 m i wysokości 1,80 m. z siatki w ramach z kątowników z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm	1 kpl	1,0000		
42. KNR 2-02 1803-0200 [ST-0016] Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole. Ogrodzenia o rozstawie słupków 2,40 z rur o średnicy 76/3,5mm. wysokość siatki 1,50 m [poz. zast. - rozebranie istniejącego ogrodzenia]	1 m	0,30*166,0000		
43. KNR 4-01 1212-1101 [ST-0026] Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotne siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stal..	1 m2	249,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
farbą ftalową bez miniowania				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. ROBOTY DEMONTAŻOWE i ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
44. KNNR 11 0705-0100 [ST-0001] Opróżnienie złoża filtracyjnego - piaskowe, żwirowe z istniejących filtrów - wykonane ręcznie	100 m3	0,0600		
45. KNNR 8 0127-0400 [ST-0002] Demontaż urządzenia hydroforowego. Pojemność zbiornika do 3250 dm3	1 kpl	6,0000		
46. KSNR 8 0513-0500 [ST-0031] Demontaż wodomierza kołnierowego. O średnicy 100-125 mm	1 szt	1,0000		
47. KNNR 8 0307-0500 [ST-0003] Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych. O średnicy do 100 mm	1 m	125,0000		
48. KNR 4-06 0118-0100 [ST-0029] Cięcie konstrukcji i urządzeń na złom wsadowy. Lekkie konstrukcje stalowe, profile walcowane, blachy grub. do 10 mm. i elementy maszyn grub. do 10 mm	1 t	4,8000		
49. KNR 4-04 1107-0101 [ST-0028] Transport złomu samochodem skrzyniowym. z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km, samochód skrzyniowy 5-10 t	1 t	4,8000		
50. KNNR 1 0526-0100 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	100 m3	2,5000		
51. KNNR 11 0711-0300 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. IV	100 m2	16,5000		
Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu